

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych na 2 piętrze budynku hali Relax  
ADRES INWESTYCJI : al. 3-go Maja 6 B  
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : 2016

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 %  $\Sigma$ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Ścianka aluminiowa</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianki dźwienianej z drzwiami wejściowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0438-05				
	analogia	3.37*2.3	m <sup>2</sup>	7.751	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.751</b>
2	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe- montaż ścianki aluminiowej z drzwiami 1000x2100 usytuowanymi z lewej strony. Aluminium zimne. Kolor beżowy z klamką i zamkiem,	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-05	3.34*2.3	m <sup>2</sup>	7.682	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.682</b>
3	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm	m		
d.1	0902-02	2.3*2+3.37	m	7.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.970</b>
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	0.35*7.97	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ościeża	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- ościeża kolor.	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	2.79	m <sup>2</sup>	2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.790</b>
7	KNR 4-04	Transport ręczny odpadów - znoszenie z poziomu III kondygnacji	kg		
d.1	0815-02	100	kg	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-09	0.6	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-10	Krotność = 9 0.6	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
10	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		0.6	m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>