
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia kortów
ADRES INWESTYCJI : ul. Belzacka 108/110, 97-300 Piotrków Trybunalski
INWESTOR : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ADRES INWESTORA : AL. 3 MAJA 6B, 97-300 Piotrków Trybunalski
WYKONAWCA ROBÓT : Wyloniony z przetargu
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : NORBERT WAŚKIEWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : NORBERT WAŚKIEWICZ

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 %Σ(R, M, S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0304-03 analogia	Rozebranie słupów ogrodzeniowych 40x40 cm 0.4*0.4*1.45*80	m ³ m ³	 18.560	
				RAZEM	18.560
2	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 0.4*0.4*335	m ³ m ³	 53.600	
				RAZEM	53.600
3	KNR-W 2-25 d.1 0312-03	Demontaż bram i furtek stalowych z ramy wypełnionej siatką 1.1*2+7*2+3*2*2	m ² m ²	 28.200	
				RAZEM	28.200
4	KNR 2- d.1 250307-03	Demontaż pręseł stalowych 1.4*2.7*80	m ² m ²	 302.400	
				RAZEM	302.400
5	KNR 4-01 d.1 0212-02	Skucie fundamentów betonowych 134.0	m ³ m ³	 134.000	
				RAZEM	134.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 206.16	m ³ m ³	 206.160	
				RAZEM	206.160
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6 206.16	m ³ m ³	 206.160	
				RAZEM	206.160
8	d.1 wycena indywidualna	Oplata za utylizację gruzu j.w 206.16	m ³ m ³	 206.160	
				RAZEM	206.160
2		Roboty związane z ogrodzeniem terenu			
9	KNR 4-01 d.2 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią po rozbórcie ław fundamentowych. 206.16-0.4*1.0*(33.78+13.83)	m ³ m ³	 187.116	
				RAZEM	187.116
10	KNR 5-12 d.2 0101-02	Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym 0.335	km km	 0.335	
				RAZEM	0.335
11	KNR-W 4-01 d.2 0101-10	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV 335*1.0	m ² m ²	 335.000	
				RAZEM	335.000
12	KNR 2-02 d.2 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1.0*0.4*(33.78+13.87+3*2+4+5)	m ³ m ³	 25.060	
				RAZEM	25.060
13	TZKNBK VII d.2 -28	Izolacja betonowych ław fundamentowych dwoma warstwami papy na lepiku na gorąco 0.4*(33.78+13.87)	m ² m ²	 19.060	
				RAZEM	19.060
14	NNRNKB d.2 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi (33.78+13.83+16)*4*0.888+38*4*3*0.888	kg kg	 630.871	
				RAZEM	630.871
15	NNRNKB d.2 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi (33.78+13.83+16)*4*1.2*0.222	kg kg	 67.783	
				RAZEM	67.783
16	KNR 2-02 d.2 0118-03 analogia	Słupy ogrodzenia betonowego frontowego z daszkiem 19*2	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
17	KNR 2-02 d.2 0131-05 analogia	Podmurówka z bloczków betonowych gr 22 cm z daszkiem. wys. 40 cm. 0.4*2.31*4+2.39*0.4*11+1.08*1.8	m ² m ²	 16.156	
				RAZEM	16.156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	(z.VII) Impregnacja bloczków betonowych. 19*0.38*2*4+16.15*0.4*2+16.15*0.4	m ² m ²	 77.140	
				RAZEM	77.140
19	KNR 2-02 d.2 1917-04	Betonowanie ogrodzenia- warstwa betonu między bloczkami. 2/3*(38*2*0.4*0.4+14.12*0.22+1.04*1.8*0.22)	m ³ m ³	 10.452	
				RAZEM	10.452
20	KNR 2-23 d.2 0402-03	Furtka o wym. 105 x 180 cm wyposażona w klamkę i zamek na wkładkę 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23 d.2 0402-02	Brama o wym. 500x180 cm ocynkowana dwuskrzydłowa na słupkach 100x100 zaśllepionych od góry 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.2 0402-02	Brama o wym. 300x180 cm ocynkowana dwuskrzydłowa na słupkach 100x100 zaśllepionych od góry 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-23 d.2 0402-02	Brama o wym. 400x180 cm ocynkowana dwuskrzydłowa na słupkach 100x100 zaśllepionych od góry 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1805-02 analogia	Ogrodzenie z paneli poziomych zgodnie z rysunkiem technicznym z obsadzeniem w słupkach betonowych 2.3*1.4*11+2.22*1.4*4	m ² m ²	 47.852	
				RAZEM	47.852
25	KNR-W 4-01 d.2 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV pod fundament bram 1*0.4*16	m ³ m ³	 6.400	
				RAZEM	6.400
26	KNR 2-01 d.2 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat.gr.I-II) 110+8	dól. dól.	 118.000	
				RAZEM	118.000
27	KNR-W 2-02 d.2 1803-03	Ogrodzenie systemowe z paneli ocynkowanych malowanych na kolor zielony wys 2,0 drut fi 6 mm z podmurówką- 8+3.7+0.9*2+3.5+35.8+3.8+36.6+80.3+59.7+40.6+5.14	m m	 278.940	
				RAZEM	278.940
28	d.2 analiza indywidualna	geodezyjne wytyczenie ogrodzenia w terenie wraz z późniejszą inwentaryzacją powykonawczą 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Roboty uzupełniające			
29	KNR 4-01 d.3 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.4*2*0.5*2	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800