
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie na krytej pływalni
ADRES INWESTYCJI : ul. Próchnika8/12,97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : NORBERT WAŚKIEWICZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : NORBERT WAŚKIEWICZ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Malowanie sufitów szatni męskich			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				
		szatnia 1	m ²	17.716	
		4.12*4.3			
		Szatnia 2	m ²	16.499	
		5.14*3.21			
		Korytarz przy szatniach	m ²	13.664	
		1.35*2.3+8.06*1.31			
		Przejście na basen	m ²	8.772	
		5.10*1.72			
		WC	m ²	6.660	
		1.8*3.7			
				RAZEM	63.311
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
		63.311	m ²	63.311	
				RAZEM	63.311
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		63.311	m ²	63.311	
				RAZEM	63.311
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02				
		63.311	m ²	63.311	
				RAZEM	63.311
5	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni.	m ²		
d.1	0101-03				
		63.311	m ²	63.311	
				RAZEM	63.311
6	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
d.1	1305-01				
		63.311	m ²	63.311	
				RAZEM	63.311
2		Malowanie sufitów szatni damskich i klatek schodowych			
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		szatnia 1	m ²	16.314	
		Szatnia 2	m ²	16.144	
		5.53*2.95			
		5.51*2.93			
		Korytarz przy szatniach	m ²	11.988	
		1.35*8.88			
		Korytarz 2 przy szatniach damskich	m ²	6.845	
		1.35*5.07			
		WC	m ²	6.586	
		2.94*2.24			
		Kłaka schodowa 1	m ²	10.363	
		5.99*1.73			
		Klatka schodowa 2	m ²	13.210	
		2.56*4.67+1.11*1.13			
				RAZEM	81.450
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2			
		81.45+1.4*6.16*2+1.73*2.3	m ²	102.677	
				RAZEM	102.677
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08				
		102.677	m ²	102.677	
				RAZEM	102.677
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
d.2	202 1134-02				
		102.677	m ²	102.677	
				RAZEM	102.677
11	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni.	m ²		
d.2	0101-03				
		102.677	m ²	102.677	
				RAZEM	102.677
12	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
d.2	1305-01				
		102.677	m ²	102.677	
				RAZEM	102.677
3		Recepcja, wiatrłap - malowanie sufitu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią wiatrołap 1.6*2.0 Recepcja 5.53*5.8+4.9*1.35	m ² m ² m ²	 3.200 38.689	
				RAZEM	41.889
14	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 41.889	m ² m ²	 41.889	
				RAZEM	41.889
15	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 41.889	m ² m ²	 41.889	
				RAZEM	41.889
16	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 41.889	m ² m ²	 41.889	
				RAZEM	41.889
17	KNR 19-01 d.3 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 41.889	m ² m ²	 41.889	
				RAZEM	41.889
4		Pomieszczenie socjalne			
18	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.30*3.4	m ² m ²	 7.820	
				RAZEM	7.820
19	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.80+2.6*(2.3*2+3.4*2)	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
20	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37.440	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
21	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 37.440	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
22	KNR 19-01 d.4 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich 37.440	m ² m ²	 37.440	
				RAZEM	37.440
5		Rusztowania i roboty przygotowawcze i porządkowe			
23	KNR-W 2-02 d.5 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 d.5 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,29)			
25	KNR 19-01 d.5 1314-08	Mycie glazury na ścianach po robotach malarskich 2.5*(4.12*2+4.5*2+5.14*2+3.21*2+3.62+8.06*2+1.6*2+2*2+5.53*2+5.8*2+4.9*2+1.38+2.53*2+4.67*2+1.11*4+1.72*2+5.1*2+1.5*2+3.7*2+5.53*2+2.95*2+8.88*2+1.35*2+5.51*2+2.93*2+2.24*4+2.94*2+1.5*2+1.73*2+5.99*2+5.07*2+1.32*2)	m ² m ²	 594.900	
				RAZEM	594.900
26	KNR AT-13 d.5 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie lub zabezpieczenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1+2*0.6*0.6+0.5	m ³ m ³	 2.220	
				RAZEM	2.220
28	KNR 4-01 d.5 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 2.22	m ³ m ³	 2.220	
				RAZEM	2.220
6		Wymiana paneli sufitowych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.6	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm. - Wymiana płyt sufitowych. 0.6*0.6*200	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
7		Rozbiórka murku i uzupełnienie płytek przy wejściu z szatni męskiej.			
30 d.7	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*0.3*1.2+0.85*1.5*0.16	m ³ m ³	 0.312	
				RAZEM	0.312
31 d.7	KNP 18 0834-06.02	Demontaż drzwiczek do wnek z kotwami o powierzchni powyżej 0.5 m2 z podłoża ceglanego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.7	KNR 13-23 0504-05	Uzupełnienie płytek terakotowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
33 d.7	KNR 19-01 0734-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000