
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe na stadionie miejskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Zwirki 6,97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : NORBERT WAŚKIEWICZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe kominów			
1	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących do poziomu dachu	m ³		
		Komin główny 5*0.95*1.07	m ³	5.083	
		Kominy wentylacyjne 0.42*0.7*(1.4+0.7+1.75+0.42+2+2)	m ³	2.431	
				RAZEM	7.514
2	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m ³		
		5*0.95*1.07	m ³	5.083	
		2.431	m ³	2.431	
				RAZEM	7.514
3	KNR 2-02 d.1 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 5*1*4+0.42*0.7*14+0.7*(1.4*2+1.75*2+0.7*2+2*4)	m ²		
			m ²	35.106	
				RAZEM	35.106
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5*1*4+0.42*0.7*14+0.7*(1.4*2+1.75*2+0.7*2+2*4)	m ²		
			m ²	35.106	
				RAZEM	35.106
5	KNR-W 2- d.1 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 5*1*4+0.42*0.7*14+0.7*(1.4*2+1.75*2+0.7*2+2*4)	m ²		
			m ²	35.106	
				RAZEM	35.106
6	KNR-W 2- d.1 02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 1	kol.		
			kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2)			
8	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.514	m ³		
			m ³	7.514	
				RAZEM	7.514
9	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 7.514	m ³		
			m ³	7.514	
				RAZEM	7.514