
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont siłowni w Hali Relax
ADRES INWESTYCJI : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont siłowni			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5.23*6.1+4.41*2.75-1.2*0.55	m ²	43.371	
				RAZEM	43.371
2	KNR AT-13	Ręczne wyniesienie i ponowne wniesienie sprzętu treningowego wraz z montażem sprzętu z siłowni do podłoża	kpl.		
d.1	0110-01 analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Rozebranie wykładziny dywanowej ze ścian	m ²		
d.1	0504-06 analogia	0.5*(5.23+4.41*2+2.75+2.2+12*2+0.55+4.8)	m ²	24.175	
				RAZEM	24.175
4	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych fix na okna rozwieralno-uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 kolor biały.	m ²		
d.1	0929-04	1.15*1.82	m ²	2.093	
				RAZEM	2.093
5	KNR 4-01	Rozebranie płytek na zaprawie cementowej z parapetów wewnętrznych i odbicie cokołu	m ²		
d.1	0811-07 analogia	1.15*0.4+2.35*0.4+3.37*0.1	m ²	1.737	
				RAZEM	1.737
6	TZKNC N-K/	Demontaż i ponowny montaż luster na ścianach siłowni	szt.		
d.1	V t.05-a.06 analiza indywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-02	Nakładki na parapety lastrkowe z PCV w kolorze białym wraz z obrobieniem końcówek systemowych z pcv	m		
d.1	2119-01	1.2+2.4	m	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2.74*(6.1*2+4.41*2+2.75*2+5.23*2+1.2*2)	m ²	107.901	
				RAZEM	107.901
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
d.1	202 1134-02	2.74*(6.1*2+4.41*2+2.75*2+5.23*2+1.2*2)	m ²	107.901	
				RAZEM	107.901
10	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	107.901	m ²	107.901	
				RAZEM	107.901
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych kolor	m ²		
d.1	1505-03	107.901	m ²	107.901	
				RAZEM	107.901
12	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca o gr. 10 mm na podłożach betonowych	m ²		
d.1	0416-01	6.1*5.23-0.55*1.2+4.41*2.75+2.74	m ²	46.111	
				RAZEM	46.111
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytce Traffic System ECOgray w (wysokie obciążenie do zastosowania w przemyśle) lub równoważne.	m ²		
d.1	1112-01 analogia	46.111	m ²	46.111	
				RAZEM	46.111
14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych	m		
d.1	1124-04	5.23*2+6.10*2+1.2*2+4.41*2+2.75*2-0.9*3	m	36.680	
				RAZEM	36.680
15	KNR 2-02	Przyklejenie wykładzin dywanowych na ścianach do wysokości 1 mb od podłogi	m ²		
d.1	1113-04 analogia	4.41*2+2.75*2+6.1*2+5.23*2+1.2*2-0.9*3	m ²	36.680	
				RAZEM	36.680
16	KNR-W 2-02	Llistwa kątowna na narożnikach zewnętrznych do wysokości 2 mb	m		
d.1	1036-07	9*2	m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB	Listwa wykańczająca nad wykładziną dywanową	m		
d.1	202 2809-05				
	analogia				
		36.68	m	36.680	
				RAZEM	36.680
18	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm-parapet zewnętrzny			
		0.3*1.2	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebranych	m		
d.1	1511-07				
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800