
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe zabudowy grzejników na sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Belzacka108/110, 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNKRB 6 0808-04 analogia	Rozebranie obudowy grzejnikowi w ramach z kątownika 29.70	m m	29.700	
				RAZEM	29.700
2	KNR 0-25 0104-02	Czyszczenie konstrukcji wsporczej do montażu obudowy Krotność = 10 29*0.35+2*1.67*0.35	m ² m ²	11.319	
				RAZEM	11.319
3	KNR-W 2-02 1516-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową konstrukcji mocującej obudowy grzejników 29.7	m m	29.700	
				RAZEM	29.700
4	KNR 7-30 0101-01 analogia	Drabinyki gimnastyczne wysokości 165cm montowane do istniejącej konstrukcji wsporczej mające stanowić obudwę grzejników. 32	szt. szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
5	KNR BC-02 0524-01 analogia	Zabudowa boków obudowy grzejników płytą meblową o fakturze drewna gr 40 mm montowaną w ramce z kontowników stalowych. 1.65*2	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
6	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezieniemateriałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.04*29*1.65	m ³ m ³	1.914	
				RAZEM	1.914
7	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.65*0.04*29	m ³ m ³	1.914	
				RAZEM	1.914