

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe obiektu Centrum Rekreacyjnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Belzacka108/110, 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szatnia nr 45			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
d.1	1216-01	3*4.8+0.86*2.3*3+0.9*2.05	m ²	22.179	
				RAZEM	22.179
2	KNR AT-13	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
d.1	0110-01	analiza indywidualna	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	3.02*(4.8*2+3*2)+4.8*3	m ²	61.512	
				RAZEM	61.512
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
d.1	202 1134-02	3.02*(3*2+4.8*2)	m ²	47.112	
				RAZEM	47.112
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	4.8*3	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	61.512	m ²	61.512	
				RAZEM	61.512
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1	1505-03	61.512	m ²	61.512	
				RAZEM	61.512
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
d.1	1511-07	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 13-26	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm	m		
d.1	0406-04	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
d.1	1209-07	0.4*0.9*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
11	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne z PCV	szt.		
d.1	0137-01	analogia	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Malowanie korytarza przy szatniach			
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
d.2	1216-01	30*1.32+0.9*2.05*2+7*0.8*2.05	m ²	54.770	
				RAZEM	54.770
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	30*1.32+30*2.46*2+1.32*2*2.46	m ²	193.694	
				RAZEM	193.694
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
d.2	202 1134-02	30*2*2.46+1.32*2*2.46	m ²	154.094	
				RAZEM	154.094
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	30*1.32	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	193.694	m ²	193.694	
				RAZEM	193.694
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.2	1505-03	193.694	m ²	193.694	
				RAZEM	193.694

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-18 d.2 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 2-25 d.2 0708-01	Gniazda	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Szatnia nr 4			
20	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		1.35*4.26+0.6*0.9+0.8*2.05	m ²	7.931	
				RAZEM	7.931
21	KNR AT-13 d.3 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.46*(4.26*2+1.35*2)+1.35*4.26	m ²	33.352	
				RAZEM	33.352
23	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
		2.46*(1.35*2+4.56*2)	m ²	29.077	
				RAZEM	29.077
24	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.26*1.35	m ²	5.751	
				RAZEM	5.751
25	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		33.352	m ²	33.352	
				RAZEM	33.352
26	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		33.352	m ²	33.352	
				RAZEM	33.352
27	KNR 13-26 d.3 0406-04	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR-W 4-01 d.3 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
		0.4*0.9	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
29	KNR-W 2-25 d.3 0708-01	Gniazda	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 5-18 d.3 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Szatnia nr 5			
31	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		0.8*2+0.85*0.53+2.16*4.26+2.1*1.7	m ²	14.822	
				RAZEM	14.822
32	KNR AT-13 d.4 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.26*2.16+2.46*(4.26*2+2.16*2)	m ²	40.788	
				RAZEM	40.788
34	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
		2.46*(4.26*2+2.16*2)	m ²	31.586	
				RAZEM	31.586

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.26*2.16	m ²	9.202	
				RAZEM	9.202
36	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		40.788	m ²	40.788	
				RAZEM	40.788
37	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		40.788	m ²	40.788	
				RAZEM	40.788
38	KNR 2-17 d.4 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne z PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 2-25 d.4 0708-01	Gniazda	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 5-18 d.4 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-15 d.4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Szatnia nr 6 wraz z wc i natryskiem			
42	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		2.16*4.26+2.5*4.26+2*0.8*2.05+0.85*0.53*2	m ²	24.033	
				RAZEM	24.033
43	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.16*4.26+2.5*2.26+2.26*1.7+4.26*2*2.46+2.16*2*2.46+1.7*4*0.46+2.26*2*0.46	m ²	55.487	
				RAZEM	55.487
44	KNR AT-13 d.5 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
		4.26*2*2.46+2.16*2*2.46+1.7*4*0.46+2.26*2*0.46	m ²	36.794	
				RAZEM	36.794
46	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.16*4.26+2.5*2.26+2.26*1.7	m ²	18.694	
				RAZEM	18.694
47	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		55.487	m ²	55.487	
				RAZEM	55.487
48	KNR 4-01 d.5 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków w piwnicy budynku	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		55.487	m ²	55.487	
				RAZEM	55.487
50	KNR 2-02 d.5 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic stalowych na budowie	szt.		
		2.	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR-W 2-25 d.5 0708-01	Gniazda	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 5-18 d.5 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 2-17 d.5 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne z PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.5 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
		0.4*0.9*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
55	KNR-W 2-25 d.5 0631-04	Wymiana lamp	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Szatnia nr 7 z wc i natryskiem			
56	KSNR 3 d.6 0702-02 analogia	Wymiana skrzydeł drzwiowych łazienkowych z kratką wentylacyjną i szybą klamką i zamkiem.	m ²		
		0.7*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
57	KNR-W 2-02 d.6 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²		
		0.80*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
58	KNNR-W 3 d.6 1407-02 analogia	Pogłębienie rys na strypie	m		
		4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
59	KNKRB 5 d.6 0902-01 analogia	Zaprawienie rys kitem uszczelniającym	m		
		4.2*2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
60	KNR AT-20 d.6 0101-01 analogia	Zatpinie taśmy amerykańskiej STRAIT-FLEX w masie gipsowej	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
61	KNR-W 2-25 d.6 0631-04	Wymiana lamp	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		4.18*2.53+4.18*2*2.46+2.53*2.46*2+4.18*1.13+4.18*2*2.46+2.13*4*2.46	m ²	89.837	
				RAZEM	89.837
63	KNR AT-13 d.6 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.18*2.53+4.18*2.13	m ²	19.479	
				RAZEM	19.479
65	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		19.479	m ²	19.479	
				RAZEM	19.479
66	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		19.479	m ²	19.479	
				RAZEM	19.479
67	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		19.479	m ²	19.479	
				RAZEM	19.479

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-02 d.6 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		2.2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
69	KNR-W 4-01 d.6 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
		0.4*0.9*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
7		Szatnia nr 8			
70	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		4.2*2.42+0.85*0.53+2.05*0.8*2	m ²	13.895	
				RAZEM	13.895
71	KNR AT-13 d.7 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.46*(4.2*2+2.42*2)+2.42*4.20	m ²	42.734	
				RAZEM	42.734
73	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
		2.46*(4.2*2+2.42*2)	m ²	32.570	
				RAZEM	32.570
74	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.2*2.42	m ²	10.164	
				RAZEM	10.164
75	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		42.734	m ²	42.734	
				RAZEM	42.734
76	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		42.734	m ²	42.734	
				RAZEM	42.734
77	KNR 19-01 d.7 1020-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 1.0 m ² - deski ze ścian	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
78	KNR 2-02 d.7 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		0.6	m	0.600	
				RAZEM	0.600
79	KNR 13-26 d.7 0406-04	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
80	KNR-W 4-01 d.7 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
		0.4*0.9	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
81	KNR 2-17 d.7 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne z PCV	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2-25 d.7 0708-01	Gniazda	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 5-18 d.7 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-02 d.7 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic stalowych na budowie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR-W 2-02 d.7 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m ²		
		0.70*2.05	m ²	1.435	
				RAZEM	1.435
8		Szatnia nr 9			
86	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		4.2*2.26+0.85*0.53+2.05*0.8*2	m ²	13.223	
				RAZEM	13.223
87	KNR AT-13 d.8 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2.46*(4.2*2+2.26*2)+2.26*4.20	m ²	41.275	
				RAZEM	41.275
89	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem)	m ²		
		2.46*(4.2*2+2.26*2)	m ²	31.783	
				RAZEM	31.783
90	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		4.2*2.26	m ²	9.492	
				RAZEM	9.492
91	KNKRB 5 d.8 0902-02	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm naroże nad wejściem do pomieszczenia	m		
		2.26	m	2.260	
				RAZEM	2.260
92	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		41.275	m ²	41.275	
				RAZEM	41.275
93	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		41.275	m ²	41.275	
				RAZEM	41.275
94	KNR 19-01 d.8 1020-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 1.0 m ² - deski ze ścian	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
95	KNR-W 4-01 d.8 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą parapetów wewnętrznych	m ²		
		0.4*0.9	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
96	KNR 2-17 d.8 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne z PCV	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR-W 2-25 d.8 0708-01	Gniazda	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 5-18 d.8 0702-03	Wyłączniki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 2-15 d.8 0142-03	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR 5 d.8 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Pokój nr 29			
101	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg okien i drzwi folią	m ²		
		1.4*9.96+4.6*6.5+2.73*1.4+1.4*(4.6+1.8)+0.9*2.01+1*2.05*2	m ²	62.535	
				RAZEM	62.535

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1.4*3.96+4.6*6.5+2.73*(4.6*2+6.5*2+3.96*2+1.4)	m ² m ²	 121.494	
				RAZEM	121.494
103	KNR AT-13 d.9 0110-01 analiza indywidualna	Ręczne przenoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
104	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (ściany przed malowaniem) 2.73*(4.6*2+6.5*2+3.96*2+1.4)	m ² m ²	 86.050	
				RAZEM	86.050
105	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 1.4*3.96+4.6*6.5	m ² m ²	 35.444	
				RAZEM	35.444
106	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany 86.05	m ² m ²	 86.050	
				RAZEM	86.050
107	KNR 0-17 d.9 2609-06 analogia	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach wraz z wygładzeniem drugiej warstwy zaprawy klejowej drobnoziarnistej pod malowanie- narożnik między okienny i sufit w pomieszczeniu 35.444+1.4*0.6	m ² m ²	 36.284	
				RAZEM	36.284
108	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 121.494	m ² m ²	 121.494	
				RAZEM	121.494
109	KNR 2-02 d.9 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 1.1	m m	 1.100	
				RAZEM	1.100
110	NNRNKB d.9 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-parapet zewnętrzny 1.8*0.3	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
10		Roboty zewnętrzne			
10.1		Daszek			
111	KNR 13-23 d.10 0101-08 .1	Skucie tynków- daszek nad wejściem nad wejściem 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
112	KNR 2-02 d.10 0902-01 .1	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- daszek 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
113	KNR K-04 d.10 0103-07 .1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
114	KNR 0-17 d.10 0926-01 .1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
115	KNR 0-17 d.10 0930-03 .1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
116	KNR-W 2-02 d.10 1519-03 .1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117 d.10 .1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich nad daszkiem 0.3*4	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
118 d.10 .1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-obrobki nad cokołem budynku 0.4*4	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
119 d.10 .1	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie daszku papą termozgrzewalną 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
10.2		Kostka na schodach zewnętrznych			
120 d.10 .2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z odzyskiem kostki do ponownego ułożenia 8*1.02*0.51	m ² m ²	 4.162	
				RAZEM	4.162
121 d.10 .2	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej- kostka z rozbiórki 8*1.02*0.51	m ² m ²	 4.162	
				RAZEM	4.162
10.3		Naprawa podłogi w kontenerze socjalnym			
122 d.10 .3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 7.875	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
123 d.10 .3	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyty osb 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
124 d.10 .3	KNR 4-01 0609-01 analogia	Rozebranie izolacji z wełny mineralnej 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
125 d.10 .3	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
126 d.10 .3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
127 d.10 .3	NNRNKB 202 1135-02 analogia	(z.VIII) Posadzki z płyt osb 22 mm 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
128 d.10 .3	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 3.5*2.25	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
129 d.10 .3	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy łączące wykładziny 2.25	m m	 2.250	
				RAZEM	2.250
10.4		Malowanie lamp i masztów			
130 d.10 .4	KNR 5-10 0710-03	Malowanie słupów stalowych oświetleniowych o wysokości do 9 m 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.10 .4	KNR 5-06 0913-01	Czyszczenie i jednokrotne malowanie masztów antenowych stojących rurowych o wysokości 12 m	maszt.		
		4	maszt.	4.000	
				RAZEM	4.000
132 d.10 .4	KNR 2-01 0101-01 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną- wycinka gałęzi opierających się o dach budynku.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
133 d.10 .4	KNR-W 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
134 d.10 .4	KNR 19-01 0104-02	Wywiezienie gałęzi na odl. do 2 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Roboty porządkowe			
135 d.11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
136 d.11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		4.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500