
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w budynku administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : Al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek $(0.24+0.84+0.94+0.92+0.87)*2.51$	m ² m ²		
				9.563	
				RAZEM	9.563
2	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek $2.2*(2.51*8+0.84*2+0.94*2+0.92*2+0.87*2)$	m ² m ²		
				59.884	
				RAZEM	59.884
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $0.12*0.85*2*2.5$	m ³ m ³		
				0.510	
				RAZEM	0.510
7	KNR-W 4-01 d.1 0341-07 analogia	Wykucie bruzd pionowych poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganej normowo szerokości 90 cm 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - przygotowanie otworu pod nadproże drzwi z korytarza $1.4*0.25*0.25*2$	m ³ m ³		
				0.175	
				RAZEM	0.175
9	d.1	Demontaż instalacji wod kan i przeniesienie grzejnika 1 szt wraz z zamrożeniem rur. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
12	d.1 analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
2		Roboty montażowe			
13	KNNR-W 3 d.2 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit i sciany powyżej płytek $2.51*(0.84+0.94+0.92+0.87)+0.7*(2.51*8+0.84*2+0.94*2+0.87*2+0.92*2)$	m ² m ²		
				28.015	
				RAZEM	28.015
14	NNRNKB d.2 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi 59.884	m ² m ²		
				59.884	
				RAZEM	59.884
15	KNR-W 2-02 d.2 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 2 9.563	m ² m ²		
				9.563	
				RAZEM	9.563
16	NNRNKB d.2 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - z cokołami 9.563	m ² m ²		
				9.563	
				RAZEM	9.563

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku - na nowych tynkach powyżej płytek, na sufitach i ponad płytkami 28.015+2.5	m ² m ²	30.515	
				RAZEM	30.515
18	KNR-W 2-02 d.2 1501-07	Guntowanie ręczne ścian i sufitów Krotność = 2 28.015+2.5	m ² m ²	30.515	
				RAZEM	30.515
19	KNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 28.015+2.5	m ² m ²	30.515	
				RAZEM	30.515
20	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Wentylatory łazienkowe o średnicy do 150 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2.05*0.9*2	m ² m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
22	KNR-W 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe opaskowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR AT-44 d.2 0301-01	Nadproża KONBET typu "L" 2.8	m belki m belki	2.800	
				RAZEM	2.800
25	KNR-W 4-01 d.2 0710-12	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych 2.5	m ² m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
26	KNR AT-12 d.2 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
27	d.2	Przerobienie instalacji co pod przeniesienie grzejnika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych wraz z wkuciem odpływów w ścianę. 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 2-15 d.2 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - baterie umywalkowe 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0135-02	Zawory czerpalne wraz z zaworami do baterii 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - zwykłe z półnogą 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR BO-12 d.2 0367-02	Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
35	KNKRB 5 d.2 0902-04	Zaprawienie bruzd o szer.do 15 cm 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
36	KNR 0-31 d.2 0208-04	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 20 mm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	d.2 analiza indywidualna	Montaż ścianek systemowych do kabiny wc 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 2-25 d.2 0631-04	Wymiana lamp 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 5-18 d.2 0702-03	Wyłączniki 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	d.2 kalk. własna	wymiana oprzewodowania instalacji elektrycznych wraz z puszkami, wykuciem i zaprawieniem przewodów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000