
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa okien w budynku administracyjnym
ADRES INWESTYCJI : Al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa okien II piętro (pokoje 201,202,203,204,211,212,213,214,215,216,217)			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3+6+3+3+3+1.5+3+1.5+1.5+3+1.5+1.5+3	m ² m ²		
				34.500	
				RAZEM	34.500
2	KNR AT-13 d.1 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w nadprozach okiennych 2.4*9+1.2*5	m m		
				27.600	
				RAZEM	27.600
3	KNR 0-19 d.1 0929-01	Zakotwienie okien zespolonych wraz z wypełnieniem pianką poliuretanową bruzdy. 27.6	m m		
				27.600	
				RAZEM	27.600
4	KNKRB 5 d.1 0902-02	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm 27.6	m m		
				27.600	
				RAZEM	27.600
5	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 27.6*0.35+0.35*1.45*2*14	m ² m ²		
				23.870	
				RAZEM	23.870
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ościeża 23.870	m ² m ²		
				23.870	
				RAZEM	23.870
7	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- ościeża kolor. 22.015	m ² m ²		
				22.015	
				RAZEM	22.015
2		Naprawa okien III piętro			
8	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3+6+6+3	m ² m ²		
				18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR AT-13 d.2 0105-02	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w nadprozach okiennych 2.4*6	m m		
				14.400	
				RAZEM	14.400
10	KNR 0-19 d.2 0929-01	Zakotwienie okien zespolonych wraz z wypełnieniem pianką poliuretanową bruzdy. 14.4	m m		
				14.400	
				RAZEM	14.400
11	KNKRB 5 d.2 0902-02	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm 14.4	m m		
				14.400	
				RAZEM	14.400
12	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14.4*0.35+0.35*1.45*2*6	m ² m ²		
				11.130	
				RAZEM	11.130
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ościeża 11.13	m ² m ²		
				11.130	
				RAZEM	11.130
14	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- ościeża 11.13	m ² m ²		
				11.130	
				RAZEM	11.130
3		Roboty porządkowe			
15	KNR 2-21 d.3 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1.25	m ³ m ³		
				1.250	
				RAZEM	1.250
16	KNR 2-21 d.3 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 9 1.25	m ³ m ³		
				1.250	
				RAZEM	1.250
17	KNR 4-04 d.3 0815-03 analogia	Transport ręczny gruzu- znoszenie z poziomu III i IV kondygnacji 1650	kg kg		
				1650.000	
				RAZEM	1650.000