
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej
ADRES INWESTYCJI : ul. Zawia 37, 97-300 Piotrków Trybunalski.
INWESTOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : al. 3-go Maja 6 B, 97-300 Piotrków Tryb.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Waśkiewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Norbert Waśkiewicz

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23.00 %Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont nawierzchni z trawy sztucznej			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż nawierzchni ze sztucznej trawy polegającej na ruzcięciu pasów trawy, usunięciu zasypki z piasku kwarcowego i granulatu gumowego, wyczyszczeniu maty trawy syntetycznej środkami chemicznymi oraz w sposób mechaniczny, przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych wraz z usunięciem resztek kleju i taśmy 34*64	m ² m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
2	d.1 kalk. własna	Przygotowanie podbudowy pod ułożenie nowej nawierzchni boiska. 2176	m ² m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
3	d.1 kalk. własna	Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy - ponowne ułożenie trawy III generacji zasypowej granulatem EPDM z recydingu gumy technicznej i piaskiem kwarcowym, wysokość włókien 60 mm. 2176	m ² m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
4	d.1 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 21.76	m ³ m ³	21.760	
				RAZEM	21.760
5	d.1 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 21.76	m ³ m ³	21.760	
				RAZEM	21.760
6	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację nawierzchni sztucznej. 24	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
7	d.1 KNR 2-31 0706-03 analogia	Malowanie linii do gry w piłkę nożną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2176	m ² m ²	2176.000	
				RAZEM	2176.000
8	d.1 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż bramek. 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000