

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

NAZWA INWESTYCJI : Wygrodzenie strzeżonego kąpieliska pomostem pływającym  
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 15/7 i 15/37, obręb 0019, 97-300 Piotrków Tryb.  
INWESTOR : Miasto piotrków Trybunalski  
ADRES INWESTORA : Pasaż Karola Rudowskiego 10  
WYKONAWCA ROBÓT : WYBRANY W WYNIKU PRZETARGU  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : NORBERT WAŚKIEWICZ (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.04.2021

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu kąpieliska "Słoneczko" OSiR w Piotrkowie Trybunalskim na działkach nr ewid. 15/7 i 15/37 obręb 0019. Planowane zagospodarowanie przewiduje wygrozdzenie strzeżonego kąpieliska pomostem pływającym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Kotwienie podmostu pływającego</b>			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 10 m (kat. gruntu IV) Grunt mokry	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-03 z. sz. 2.3 9907 307-07	0,8*0,4*2*2	m <sup>3</sup>	1,280	
				RAZEM	1,280
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-02	0,8*0,4*2*2	m <sup>3</sup>	1,280	
				RAZEM	1,280
3		Kotwice prefabrykowane betonowe do mocowania pomostu pływającego	szt.		
d.1	analiza indywidualna	24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 2-14	Montaż łańcuchów do kotwienia pomostów	m		
d.1	0916-02	1,6*16+4+2	m	31,600	
				RAZEM	31,600
<b>2</b>		<b>Montaż trapu stalowego</b>			
5	ZKNR C-2	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
d.2	0703-06	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.2	0410-01	8	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 2	Listwy narożne do obróbek desek kompozytowych	m		
d.2	1206-06	16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
8		Zawiasy proste z blachy ryflowanej - łączenie trapu ze stopą fundamentową	szt.		
d.2	analiza indywidualna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-02	Trapy ocynkowane z jednostronną poręczą szerokości 2m	m		
d.2	1213-05	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>3</b>		<b>Pomost pływający</b>			
10	KNR 2-25	Kładki dla pieszych pływające - budowa	m <sup>2</sup>		
d.3	0416-01 analogia	20*2*2+46*2	m <sup>2</sup>	172,000	
				RAZEM	172,000
11	KNR-W 2-02	Balustrady zewnętrzne - słupki stalowe ocynkowane, z liną jutową fi 12.	szt.		
d.3	2111-06	25+13*2	szt.	51,000	
				RAZEM	51,000
12	KNR 2-02	Drabiny zewnętrzne ocynkowane basenowe	szt.		
d.3	1213-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Roboty pomiarowe i geodezyjne</b>			
13		Pomiary przy wykopach fundamentowych. Wytyczenie obiektu	kpl.		
d.4	analiza indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt.		
d.4	analiza indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000